

AJÁNLATKÉRÉS - SZIGETELÉS SZÍNEZÉS BEFEJEZÉSÉHEZ

AJÁNLATKÉRŐ ÉS SZÁLLÍTÓ (AJÁNLATTEVŐ) ADATAI

Ajánlatkérő neve: Budakeszi út társasház
Ajánlatkérő székhelye: 1021 Budapest Budakeszi út

Ajánlatkérés tárgya

Társasházi ingatlan:
eredeti projekt: állványozás, szigetelés befejezése, színezés -
a vállalkozó a munka egy részét elvégezte, majd távozott.
Ezért olyan vállalkozót keresünk, aki a munkát megbízhatóan befejezi és csak időarányosan,
művezető által igazolt teljesítést követően számláz.

A feladat: állványozás, szigetelés befejezése, színezés, eresz-aljának javítása illetve kb. 30m
hosszan eresz pótlás-javítás.

Ajánlattevő tegyen javaslatot az ütemezésre is, hogy az állványt minél hatékonyabban
lehessen hasznosítani.

Ajánlattevő biztosít minden anyagot és kelléket, munkát, a munka-szervezését, konténert,
sitt-szállítást

A munka ajánlatkérő hibáján kívül szakadt félbe - a kivitelező más munkát talált, továbbállt. Igény
esetén helyszíni bejárás természetesen megoldható.

Kérdés esetén: +36302451584 - csak munkaidőben 8-18 óra között hétköznapokon! Vagy e-mail:
laszlo.beata80@gmail.com

Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő országa:

Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő képviselőre jogosult:

KÉSZÜLTSG 2024.09.01-ÉN - ZÖLDDEL JELÖLT KÉSZ

Budapest Épület energiatakarékos felújítási munkájához										Készültség % - 2024.09.24				Leszállítandó illetve elvégezendő Ft	
Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Menny.	Mennyiségi egység	Egységre jutó NETTÓ		Tétel ára összesen		Anyag leszállítva %					Munka készültség %	Anyag leszállítandó %
					Anyag egységár	Munkadíj	Anyagár	Munkadíj							
Kiegészítő munkálatok, anyagok															
1	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábú, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	676	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0	
2	15-012-25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	676	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0	
3	15-012-25.1-0000001	Homlokzati állvány helyszínen tartása 15 Ft/m2/nap	25	nap			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0	
4	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	1	db				0	100%	100%	0,00%	0,00%	0	0	
5	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	6	m3			0	0	100%	100%	0,00%	0,00%	0	0	
5	21-011-12.1	Ereszalj javítása körben - jelenlegi ereszalj lebontása, új ereszalj és annak festése, színezése	19	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0	

5	21-011-12.2	Eresz pótlás, javítás	30	m			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Menny.	Mennyiségi egység	Egységre jutó NETTÓ		Tétel ára összesen		Készültség % - 2024.09.24				Leszállítandó illetve elvégzendő Ft	
					Anyag egységár	Munkadíj	Anyagár	Munkadíj	Anyag leszállítva %	Munka készültség %	Anyag leszállítandó %	Munka elvégzendő %	Anyag leszállítandó Ft	Munka elvégzendő Ft
Vakolás, színezés														
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	75	m2			0	0	100%	100%	0,00%	0,00%	0	0
2	36-001-31.1.1-0550090	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	75	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
3	36-002-4-0411028	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700	720	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
4	36-005-21.2.4.2-0411602	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezéssel anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel weber.pas silicate vékonyvakolat, közép szemcsés, Kód: R410, 1.szín csoport	720	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
5	36-007-9.2-0411705	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezéssel anyagból weber.pas mozaik színes díszítő és lábazati vakolat (finomszemcsés, 1,6 mm), Kód: 0404	19	m2			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
6	36-011-6-0149071	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium alkálálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 5,5x5,3 mm, Cikkszám: 0101-145WH000	739	m2			0	0	65%	65%	35,00%	35,00%	0	0
7	36-011-7-0151660	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber M764H prestige ragasztó, ásványgyapot hőszigetelő laphoz, Kód: M764H	739	m2			0	0	65%	65%	35,00%	35,00%	0	0
8	36-051-6.2.1-0149063	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+15 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10150000	148	m			0	0	70%	70%	30,00%	30,00%	0	0
9	36-051-6.2.3-0192454	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyes falakhoz MASTERPLAST Thermomaster US, 160 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profilja, perforált vízzorral, alumínium, Csz: 0110-00160000	63	m			0	0	70%	70%	30,00%	30,00%	0	0
									Anyag leszállítva %	Munka készültség %			Leszállítandó illetve elvégzendő Ft	
Csatorna és egyéb											Anyag leszállítandó %	Munka elvégzendő %	Anyag leszállítandó Ft	Munka elvégzendő Ft
4	43-003-8.3.1-0149645	Ablak- vagy szemöldökkárpányi Nyílászárók külső könyöklőinek kivitelezése, 1 vízorros kialakítással, fehér ALU lemezből, rögzítése a perforálások helyén OPEL fejű csavarral, párkányfogadóhoz rögzítve, 30 cm-es kiterített szélességig, műanyag végzárókkal	30	m			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
5	43-090-4-0420072	Csatomatartó vagy csatornabilincs csere-hosszabbítással hosszú 100 lefolyócső-bilincs, téglához	30	m			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
									Anyag leszállítva %	Munka készültség %			Leszállítandó illetve elvégzendő Ft	
Hőszigetelés											Anyag leszállítandó %	Munka elvégzendő %	Anyag leszállítandó Ft	Munka elvégzendő Ft

1	48-007-21.21.1-0113286	Külső fal: Hőszigetelések épületlőházon foltonként ragasztva egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 615x1265x160 mm	19	m2			0	0	100%	20%	0,00%	80,00%	0	0
2	48-010-1.1.2.1-0113303	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzési, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM grafit reflex H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x 30 mm	55	m2			0	0	50%	50%	50,00%	50,00%	0	0
3	48-010-1.1.2.1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzési, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Austrotherm Grafit Reflex Homlokzati hőszigetelő lemez 16 cm	594	m2			0	0	100%	70%	0,00%	30,00%	0	0
4	48-010-1.6.2.1-0310322	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon weber ásványgyapot lap 30 mm	15	m2			0	0	100%	100%	0,00%	0,00%	0	0
5	48-010-1.6.2.1-0310392	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon weber ásványgyapot lap 160 mm	15	m2			0	0	100%	100%	0,00%	0,00%	0	0
9	48-021-1.51.2.2.1-0091308	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, téglá aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaras műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/220 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel, A B C * D* falazatokhoz, Cikkszám: 0115-10220100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges)	3 770	db			0	0	70%	70%	30,00%	30,00%	0	0
									Anyag leszállítva %	Munka készülttség %			Leszállítandó illetve elvégzendő Ft	
		Budakeszi út – körbe stukkó Kérgesített (bevonatos) kültéri oldalfali stukkó / nem gipsz									Anyag leszállítandó %	Munka elvégzendő %	Anyag leszállítandó Ft	Munka elvégzendő Ft
6		középen nagyobb méretű háromszög alakú stukkó	56	m			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
5		felül kisebb méretű egyenes stukkó	56	db			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
7		Ablakok körül stukkók	79	m			0	0	100%	100%	0,00%	0,00%	0	0
		Kültéri világítás												
8		indikatív ár/lámpatestek nincsenek benne a Megrendelő hozzá! https://stukkoo34.hu/rodolo-180-kulturi-ld-stukko.html	5	tétel			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
	Tételszám	Tételkiírás	Mennyi.	Mennyiségi egység	Egységre jutó NETTÓ		Tétel ára összesen		Egységre jutó NETTÓ				Leszállítandó illetve elvégzendő Ft	
					Anyag egységár	Munkadíj	Anyagár	Munkadíj	Anyag leszállítva %	Munka készülttség %	Anyag leszállítandó %	Munka elvégzendő %	Anyag leszállítandó Ft	Munka elvégzendő Ft
10		"A" épület ablakok szigetelés síkjába való kiemelése, kisebb hozatala: kiszállás, munkadíj, anyagdíj: 10 db már új ablak, illetve 6 db régebbi ablak - az ablakok cseréjét az ár nem tartalmazza! <u>Az ár egy db ablakra megadott egységár feltételezi, hogy helyül is javítani kell a spalettákat.</u>	24	db			0	0	0%	0%	100,00%	100,00%	0	0
		Közterületfoglalás	0	nap	Megrendelő biztosítja									
		Ideiglenes áramvételi hely kiépítése	0	kltag	Megrendelő biztosítja									
		Ideiglenes vízvételi hely kiépítése	0	kltag	Megrendelő biztosítja									
		Összesen:					0	0						

Készülttség összesen 0 0

nettó:	0
ÁFA 27%:	0
bruttó:	0

Készülttség összesen nettó 0

Kelt: Budapest, 2024.09.25.

Ajánlattevő cégnév és cégszerű aláírás